

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO Nº 000.00007 - PREGÃO RESENCIAL Nº 002/2023

Fica retificado o Edital do Pregão Presencial nº 002/2023, Processo nº 000.00007/2023, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá.

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. A presente retificação tem por objeto as seguintes alterações:

2. DA ALTERAÇÃO O ANEXO IX

PLANILHA – LOTE 1- CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

ONDE SE LÊ:

LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ETAPA DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PAREDE DO POÇO (REVESTIMENTO)				
1.1	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA COM DIÂMETRO DE 6".	METRO	30000		R\$ 0,00
1.2	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 8.1/2".	METRO	10000		R\$ 0,00
1.3	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 10".	METRO	3000		R\$ 0,00

1.4	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 12.1/4".	METRO	2400		R\$ 0,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECANICO STANDARD 6".	METRO	10000		R\$ 0,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECANICO STANDARD 4"	METRO	7500		R\$ 0,00
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FILTRO GEOMECANICO STANDARD 4".	METRO	3750		R\$ 0,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO 8"	METRO	250		R\$ 0,00
1.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRÉ FILTRO GRANULADO DE ROCHA.	TONELADA	200		R\$ 0,00
2	ETAPA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1 A 3 CV - MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	130		R\$ 0,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 4 A 7,5 CV - MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	70		R\$ 0,00
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 580 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 580 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 580W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10		R\$ 0,00
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 750 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 750 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 750W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10		R\$ 0,00

PREGÃO PRESENCIAL/SRP N. 002/2023
Processo Administrativo nº 000.00007/2023

2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 1100 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 1100 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 1100W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10		R\$ 0,00
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DE 1 A 3 CV, MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	130		R\$ 0,00
2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DE 4 A 7,5 CV, MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	70		R\$ 0,00
2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 2,5 MM².	METRO	10000		R\$ 0,00
2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 4 MM².	METRO	5000		R\$ 0,00
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 6 MM².	METRO	10000		R\$ 0,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 10 MM².	METRO	5000		R\$ 0,00
2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1".	METRO	5000		R\$ 0,00
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/4".	METRO	4000		R\$ 0,00
2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/2".	METRO	3000		R\$ 0,00
2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 2".	METRO	2000		R\$ 0,00
2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 2.1/2".	METRO	1000		R\$ 0,00
2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 1".	PEÇA	50		R\$ 0,00
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/4".	PEÇA	40		R\$ 0,00

2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/2".	PEÇA	30		R\$ 0,00
2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 2".	PEÇA	20		R\$ 0,00
2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 2.1/2".	PEÇA	10		R\$ 0,00
2.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO 4".	METRO	50		R\$ 0,00
2.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO 6".	METRO	50		R\$ 0,00
3	ETAPA DE ADEQUAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO A SEMA - MT				
3.1	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO HIDROGEOLÓGICO.	UNID.	200		R\$ 0,00
3.2	FORNECIMENTO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO.	UNID.	200		R\$ 0,00
3.3	EMIÇÃO DE OUTORGA DE POÇO PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA JUNTO A SEMA - MT. (INCLUSIVE TAXAS).	UNID.	200		R\$ 0,00
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE 0 ATÉ 5 M³.	UNID.	90		R\$ 0,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE 5 ATÉ 10 M³.	UNID.	70		R\$ 0,00
3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE ATÉ DE 10 ATÉ 15 M³.	UNID.	40		R\$ 0,00
3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE (CURVA, REGISTRO DE GAVETA, REDUÇÕES, NIPLES, TORNEIRA).	UNID.	200		R\$ 0,00
3.8	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJE SANITÁRIA 1 X 1 X 0,15 M COM MALHA DE AÇO Q 75.	UNID.	200		R\$ 0,00
3.9	FORNECIMENTO DE RELATÓRIO HIDROGEOLÓGICO.	UNID.	200		R\$ 0,00
3.10	SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO.	UNID.	200		R\$ 0,00
4	ETAPA DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO POÇO AO				

RESERVATÓRIO					
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - 20.000 LITROS	UNID.	20		R\$ 0,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - 10.000 LITROS	UNID.	10		R\$ 0,00
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO MARROM EM PVC 60 MM, COM CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO POÇO-RESERVATÓRIO.	M	1000		R\$ 0,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO MONOÁSICO/TRIFÁSICO (INCLUSO POSTE, PADRÃO, CABO FLEXÍVEL E DISJUNTOR)	UNID.	200		R\$ 0,00
5 ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO					
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 - MALHA 5 X 5 CM.	M2	10000		R\$ 0,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO 0,10 X 0,10 M, COM 2,5 M DE ALTURA, A CADA 2,5 M.	UNID.	1600		R\$ 0,00
5.3	PORTÃO DE MANUTENÇÃO EM TELA GALVANIZADA Nº 12 - MALHA 2", COM MOLRUDA EM PERFIL DE TUBO QUADRADO METALON 20 X 30 - 0,90 MM ,TAMANHO 2,00 X 4,00 M (ABERTURA EM 2 FOLHAS).	UNID.	200		R\$ 0,00
5.4	PORTÃO DE PEDESTRE EM TELA GALVANIZADA Nº 12 - MALHA 2",COM MOLRUDA EM PERFIL L,TAMANHO 1,00 X 2,00 M (ABERTURA EM 1 FOLHA).	UNID	200		R\$ 0,00
6 ETAPA DE TRANSPORTE DOS EQUIPEMENTOS					
6.1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAMINHÃO EM VIA PAVIMENTADA.	KM	60000		R\$ 0,00
6.2	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAMINHÃO EM VIA NÃO PAVIMENTADA.	KM	30000		R\$ 0,00

LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA - VALOR TOTAL **R\$ 0,00**

LEIA-SE

LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ETAPA DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PAREDE DO POÇO (REVESTIMENTO)				
1.1	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA COM DIÂMETRO DE 6".	METRO	30000	R\$ 450,00	R\$ 13.500.000,00
1.2	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 8.1/2".	METRO	10000	R\$ 540,00	R\$ 5.400.000,00
1.3	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 10 ".	METRO	3000	R\$ 630,00	R\$ 1.890.000,00
1.4	SERVIÇO DE REABERTURA COM DIÂMETRO DE 12.1/4".	METRO	2400	R\$ 690,00	R\$ 1.656.000,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECANICO STANDARD 6".	METRO	10000	R\$ 216,75	R\$ 2.167.500,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO GEOMECANICO STANDARD 4"	METRO	7500	R\$ 107,59	R\$ 806.906,25
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FILTRO GEOMECANICO STANDARD 4".	METRO	3750	R\$ 135,56	R\$ 508.331,25
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO CARBONO 8"	METRO	250	R\$ 900,00	R\$ 225.000,00
1.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRÉ FILTRO	TONELADA	200	R\$ 3.357,60	R\$ 671.520,00

	GRANULADO DE ROCHA.				
2	ETAPA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1 A 3 CV - MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	130	R\$ 3.900,00	R\$ 507.000,00
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 4 A 7,5 CV - MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	70	R\$ 6.450,00	R\$ 451.500,00
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 580 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 580 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 580W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10	R\$ 13.500,00	R\$ 135.000,00
2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 750 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 750 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 750W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBA SOLAR 1100 W.(INCLUSO PAINÉIS SOLARES SOMANDO NO MINIMO 1100 W, ESTRUTURA METÁLICA, 1 CONTROLADOR, BOMBA SUBMERSA SOLAR 1100W, 1 DISJUNTOR E CABOS SOLARES).	UNID.	10	R\$ 16.500,00	R\$ 165.000,00
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DE 1 A 3 CV, MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	130	R\$ 1.950,00	R\$ 253.500,00
2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO DE 4 A 7,5 CV, MONOÁSICO/TRIFÁSICO.	UNID.	70	R\$ 2.100,00	R\$ 147.000,00

PREGÃO PRESENCIAL/SRP N. 002/2023
Processo Administrativo nº 000.00007/2023

2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 2,5 MM².	METRO	10000	R\$ 20,34	R\$ 203.400,00
2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 4 MM².	METRO	5000	R\$ 26,97	R\$ 134.850,00
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 6 MM².	METRO	10000	R\$ 38,76	R\$ 387.600,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 2 OU 3 FIOS 10 MM².	METRO	5000	R\$ 79,62	R\$ 398.100,00
2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1".	METRO	5000	R\$ 70,50	R\$ 352.500,00
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/4".	METRO	4000	R\$ 99,00	R\$ 396.000,00
2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/2".	METRO	3000	R\$ 134,25	R\$ 402.750,00
2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 2".	METRO	2000	R\$ 190,95	R\$ 381.900,00
2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EDUTORA EM GEOMECANICO COM LUVAS E CURVA GALVANIZADA. DE 2.1/2".	METRO	1000	R\$ 690,00	R\$ 690.000,00
2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 1".	PEÇA	50	R\$ 168,75	R\$ 8.437,50
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA	PEÇA	40	R\$ 311,73	R\$ 12.469,20

	GALVANIZADA. DE 1.1/4".				
2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 1.1/2".	PEÇA	30	R\$ 344,73	R\$ 10.341,90
2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 2".	PEÇA	20	R\$ 576,99	R\$ 11.539,80
2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA GALVANIZADA. DE 2.1/2".	PEÇA	10	R\$ 847,47	R\$ 8.474,70
2.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO 4".	METRO	50	R\$ 127,89	R\$ 6.394,50
2.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO 6".	METRO	50	R\$ 179,04	R\$ 8.952,00
3	ETAPA DE ADEQUAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO A SEMA - MT				
3.1	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO HIDROGEOLÓGICO.	UNID.	200	R\$ 4.050,00	R\$ 810.000,00
3.2	FORNECIMENTO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO.	UNID.	200	R\$ 3.900,00	R\$ 780.000,00
3.3	EMIÇÃO DE OUTORGA DE POÇO PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA JUNTO A SEMA - MT. (INCLUSIVE TAXAS).	UNID.	200	R\$ 9.000,00	R\$ 1.800.000,00
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE 0 ATÉ 5 M³.	UNID.	90	R\$ 2.040,00	R\$ 183.600,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE 5 ATÉ 10 M³.	UNID.	70	R\$ 3.012,00	R\$ 210.840,00
3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA VAZÃO DE ATÉ DE 10 ATÉ 15 M³.	UNID.	40	R\$ 3.996,00	R\$ 159.840,00
3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE (CURVA, REGISTRO DE GAVETA, REDUÇÕES, NIPLES, TORNEIRA).	UNID.	200	R\$ 357,00	R\$ 71.400,00
3.8	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAJE SANITÁRIA 1 X 1 X 0,15 M COM MALHA DE AÇO Q 75.	UNID.	200	R\$ 900,00	R\$ 180.000,00

3.9	FORNECIMENTO DE RELATÓRIO HIDROGEOLÓGICO.	UNID.	200	R\$ 2.250,00	R\$ 450.000,00
3.10	SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO.	UNID.	200	R\$ 3.000,00	R\$ 600.000,00
4	ETAPA DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO POÇO AO RESERVATÓRIO				
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - 20.000 LITROS	UNID.	20	R\$ 90.000,00	R\$ 1.800.000,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - 10.000 LITROS	UNID.	10	R\$ 60.000,00	R\$ 600.000,00
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO MARROM EM PVC 60 MM, COM CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO POÇO-RESERVATÓRIO.	M	1000	R\$ 10,20	R\$ 10.200,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO MONOÁSICO/TRIFÁSICO (INCLUSO POSTE, PADRÃO, CABO FLEXÍVEL E DISJUNTOR)	UNID.	200	R\$ 5.010,00	R\$ 1.002.000,00
5	ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO				
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 - MALHA 5 X 5 CM.	M2	10000	R\$ 120,00	R\$ 1.200.000,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOURÕES EM CONCRETO ARMADO 0,10 X 0,10 M, COM 2,5 M DE ALTURA, A CADA 2,5 M.	UNID.	1600	R\$ 150,00	R\$ 240.000,00
5.3	PORTÃO DE MANUTENÇÃO EM TELA GALVANIZADA Nº 12 - MALHA 2", COM MOLRUDA EM PERFIL DE TUBO QUADRADO METALON 20 X 30 - 0,90 MM ,TAMANHO 2,00 X 4,00 M (ABERTURA EM 2 FOLHAS).	UNID.	200	R\$ 3.600,00	R\$ 720.000,00

5.4	PORTÃO DE PEDESTRE EM TELA GALVANIZADA Nº 12 - MALHA 2", COM MOLRUDA EM PERFIL L, TAMANHO 1,00 X 2,00 M (ABERTURA EM 1 FOLHA).	UNID	200	R\$ 1.800,00	R\$ 360.000,00
6	ETAPA DE TRANSPORTE DOS EQUIPEAMENTOS				
6.1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAMINHÃO EM VIA PAVIMENTADA.	KM	60000	R\$ 10,50	R\$ 630.000,00
6.2	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO COM CAMINHÃO EM VIA NÃO PAVIMENTADA.	KM	30000	R\$ 15,00	R\$ 450.000,00
LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA - VALOR TOTAL					R\$ 44.305.847,10

2.1. A presente planilha contida no anexo IX do Edital deverá estar anexado a proposta de Preços.

2.2. As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

2.3. As alterações constantes nesta Retificação estão consolidadas no Edital disponibilizados no site do Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá (<https://www.consorciovaledoriocuiaba.com.br/>).

Cuiabá, 10 de outubro de 2023.

RAFAELA CARLOS DA ROZA
Pregoeira Oficial

Rua Professor João Félix, Número 1024, Quadra 5 Lote 60, Bairro Lixeira, CEP 78.008-840
Cuiabá – MT
Telefone (65) 3359-2808
licitacaocomissao@consorciovaledoriocuiaba.com.br